

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** Varias Ruas e Avenidas do Município de Icém - SP  
**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Icém-SP

CPOS Boletim 171  
 Com desoneração  
 Data base: Março/2018

					Valor unitário (sem BDI)			VALOR TOTAL (R\$)
ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO			UNID	QUANT.	Material R\$	Mão de obra R\$	Total R\$	
<b>1</b>	<b>CPOS</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.961,46</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	6,00	R\$270,42	R\$56,49	326,91	1.961,46
<b>2</b>	<b>CPOS</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>						<b>98.147,93</b>
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	3.271,88	R\$0,00	R\$0,51	0,51	1.668,66
2.2	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder (esp: 0,5cm)	m3	16,36	R\$697,96	R\$10,57	708,53	11.591,55
2.3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	3.271,88	R\$3,16	R\$0,06	3,22	10.535,45
2.4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (espessura: 3,0cm)	m3	98,16	R\$746,89	R\$10,57	757,46	74.352,27
<b>TOTAL</b>							<b>Sem BDI</b>	<b>R\$100.109,39</b>
							<b>BDI 20%</b>	<b>R\$120.131,27</b>

Icém, SP, 08 de março de 2018

**Maria de Lourdes G da Silva de Morais**  
 Prefeita Municipal

**Francisco Fernando Barros**  
 CREASP: 5060462710  
 ART nº 28027230180278639  
 ART nº 28027230180354844

**Memória de cálculo***Concreto Asfalto Usinado a quente - Blinder (área x espessura) - (AxB)**Camada de rolamento em CBUQ (área x espessura) - (AxC)**A - Area do recape / varrição 3.271,88 m<sup>2</sup>**B - Espessura blinder: 0,005 m**C - Espessura camada de rolamento: 0,030 m**BDI 20,00 %**Média R\$/m<sup>2</sup> R\$36,716 / m<sup>2</sup>*