

Nº OPERAÇÃO 1065839-31	Nº SICONV 887429	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Icém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico - Vila de Furnas
----------------------------------	----------------------------	---	---

LOCALIDADE SINAPI SÃO PAULO	DATA BASE 08-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Icém	BDI 1 25,60%	BDI 2	BDI 3
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------

REPASSE 238.750,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Cuso Unit (S/ BDI) R\$	BDI (%)	Preço unit (com BDI) R\$	Preço total (R\$)	
0									286.705,14	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA						286.705,14	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.085,18	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 1,20 x 2,40m	m²	2,88	300,00	BDI 1	376,80	1.085,18	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						268.542,74	
1.2.1.	SINAPI	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	6.774,84	1,71	BDI 1	2,15	14.565,91	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	203,24	987,27	BDI 1	1.240,01	252.019,63	RA
1.2.3.	SINAPI	93303	Transporte com caminhão basculante 10m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	1.829,16	0,85	BDI 1	1,07	1.957,20	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						17.077,22	
1.3.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	254,89	15,28	BDI 1	19,19	4.891,34	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	Placa de sinalização em chapa de aço número 16 com pintura refletiva	m²	8,94	693,00	BDI 1	870,41	7.781,47	RA
1.3.3.	CPOS Boletim 179	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	8,94	42,12	BDI 1	52,90	472,93	RA
1.3.4.	SINAPI-I	21013	Tube de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E=3,00mm, 4,40 kg/m (NBR 5580)	m	76,00	41,19	BDI 1	51,73	3.931,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerando arrendamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total
Siglas da composição do investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%, Contrapartida, OU 100% Outros.

Icém, SP
Local

Quarta-feira, 04 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Francisco Fernando Barros
CREASP: 5060462710
ART: 28027230201375164

