



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ: 45.726.742/0001-37



## MEMORIAL DESCRITIVO

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Icém

**Local:** Diversas vias

**Assunto:** Recapeamento asfáltico

**Trecho 01:** Rua Evangelista Ventura de Lima entre Av. Marcolino Antonio Rosa e Av. Horácio Borges da Silveira

**Trecho 02:** Av. Jorge Salustiano de Jesus entre Rua José Firmino Atanásio e Pascoal Canevaroli

**Trecho 03:** Av. Jorge Salustiano de Jesus cruzamento Av. Antonio Ventura da Silva

**Trecho 04:** Av. Durval Alves da Silveira cruzamento Av. Jorge Salustiano de Jesus

**Trecho 05:** Av. Antonio Ventura da Silva cruzamento Av. Jorge Salustiano de Jesus

**Trecho 06:** Av. José Gonçalves Martins cruzamento Av. Jorge Salustiano de Jesus

**Coordenadas:** Latitude: - 20.34076, Longitude: - 49.19399

**Prazo de Execução:** 90 dias corridos

## PROCEDIMENTOS GERAIS

Este memorial estabelece condições técnicas mínimas a serem obedecidas nos serviços de **Recapeamento asfáltico em diversas vias no Município de Icém/SP**, fixando parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, devendo seguir criteriosamente o Projeto e Planilha Orçamentária, e na divergência de informações, este memorial.

Serão empregados materiais novos e de boa qualidade. Quaisquer modificações, pretendidas pela empresa vencedora com finalidade de substituir materiais especificados, deverão ser comunicadas por escrito para aprovação antecipada da Divisão Municipal de Obras.

### 1.1 - Placa de identificação para obra

Constitui o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora;

1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ: 45.726.742/0001-37



Pontaletes de *Erisma uncinatum* (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou *Qualea spp* (conhecida como Cambará), de 3 x 3.

## 2.1 - Imprimação betuminosa ligante

Equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Engloba também os serviços de mobilização e desmobilização.

## 2.2 – Varrição de pavimento para recapeamento

Mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

## 2.3 - Camada de rolamento em concreto betuminosa usinado a quente – CBUQ

Consiste no fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente tipo CBUQ, com espessura mínima de 5,00cm e 3,00cm, conforme projeto e memorial de cálculo, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Engloba também os serviços de mobilização e desmobilização.

## 2.4 - Concreto asfáltico usinado a quente - Binder, espessura 0,50 cm

Engloba o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo Binder, com espessura mínima de 0,50cm, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento. Engloba também os serviços de mobilização e desmobilização.

Icém/SP, 20 de Setembro de 2023

ALLAN VICTOR DA  
COSTA

ARANTES:40573119805

Assinado de forma digital por

ALLAN VICTOR DA COSTA

ARANTES:40573119805

Dados: 2023.10.06 11:05:25 -03'00'

**Allan Victor da Costa Arantes**

Engenheiro Civil - CREASP 5069917225

ART 28027230231593808

