

Nº OPERAÇÃO 1024063-64/2015	Nº SICONV 26873/2015	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Icém	1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Icém, SP	BDI 1 21,00%	BDI 2 12,30%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									62.549,27		
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLAR / ACESSIBILIDADE / PAISAGISMO									-	62.549,27
1.1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SOLAR FOTOVOTAICA AUTOMÁTICA									-	59.467,70
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,12	78,05	BDI 1	94,44	577,97	RA	
1.1.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,47	211,30	BDI 1	255,67	120,16	RA	
1.1.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,72	59,93	BDI 1	72,52	487,33	RA	
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	287,24	10,28	BDI 1	12,44	3.573,27	RA	
1.1.5.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	120,00	15,74	BDI 1	19,05	2.286,00	RA	
1.1.6.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,00	273,94	BDI 1	331,47	1.988,82	RA	
1.1.7.	SINAPI-I	12378	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UN	30,00	607,53	BDI 1	735,11	22.053,30	RA	
1.1.8.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	170,85	0,63	BDI 1	0,76	129,85	RA	
1.1.9.	Cotação	Cotação 01	KIT LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR FOTOVOLTAICO LED 100W, COMPLETA, CONFORME INFORMADO EM PROJETO E MEMORIAL	UNID	30,00	530,00	BDI 2	595,19	17.855,70	RA	
1.1.10.	SINAPI	83401	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	30,00	106,92	BDI 1	129,37	3.881,10	RA	
1.1.11.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,00	25,64	BDI 1	31,02	6.514,20	RA	
1.2.	ACESSIBILIDADE									-	1.975,78
1.2.1.	SINAPI	97628	RECORTE DE PISO (DEMOLIÇÃO LAJE / PISO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO)	M3	0,05	253,58	BDI 1	306,83	15,34	CP	
1.2.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,05	24,69	BDI 1	29,87	1,49	CP	
1.2.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,05	6,20	BDI 1	7,50	0,38	CP	
1.2.4.	Composição	CPOS 97.03.010	SINALIZAÇÃO COM PITCOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA	UNID	2,00	23,25	BDI 1	28,13	56,26	CP	
1.2.5.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	1,25	7,33	BDI 1	8,87	11,09	CP	
1.2.6.	Composição	CPOS 30.06.090	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL	UNID	2,00	478,30	BDI 1	578,74	1.157,48	CP	
1.2.7.	Composição	CPOS 30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UNID	2,00	303,20	BDI 1	366,87	733,74	CP	
1.3.	PAISAGISMO									-	1.105,79
1.3.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1,60	3,82	BDI 1	4,62	7,39	RA	
1.3.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	90,78	BDI 1	109,84	1.098,40	RA	

PMv3.0.4

1 / 2

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 1024063-64/2015	Nº SICONV 26873/2015	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Icém	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Icém, SP	BDI 1 21,00%	BDI 2 12,30%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									62.549,27

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Icém, SP
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: Francisco Fernando Barros
CREA/CAU: 5060462710
ART/RRT: 28027230190586249

← RECURSO